

石城县2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划批复表

序号	项目类别	项目名称	建设性质（新建/改建/扩建）	实施期限（建设起止年月）				资金规模和筹资方式			绩效目标							责任单位	备注
					乡（镇）	村	是否重点帮扶村	总投资（万元）	其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金		项目建设内容及规模	效益指标（含联农带农富农效益）	其中：受益村数（个）	其中：受益户数（户）	其中：受益人口数（人）	其中：受益脱贫户和三类人群数	满意度指标≥%		
合计								111	111										
高田镇								2	2										
1	基础设施	高田镇胜江村源头等5个组饮水工程水坝建设	新建	2023年01月-2023年12月	高田镇	胜江村	省重点帮扶村	2	2	省级衔接资金	新建取水口混凝土水坝35.65m³	可保障32户村民饮水水源安全	1	32	94	2	96%	县水利局	“十三五”脱贫村
小松镇								1.3	1.3										
1	基础设施	小松镇石田村狮门廊至窝口水渠项目	新建	2023年01月-2023年12月	小松镇	石田村	县重点帮扶村	1.3	1.3	省级衔接资金	30cm*30cm混凝土水渠约长100m等	提升村庄排水功能	1	79	198	33	98%	县农业农村局	
大由乡								19.5	19.5										
1	基础设施	大由乡大由村梨下组饮水提升工程	新建	2023年1月-2023年12月	大由乡	大由村	省重点帮扶村	6.5	6.5	省级衔接资金	铺设50PE管1360m、打深水井直径1m，深18m，购买电机2.2千瓦一台、电缆线长200m、1.5千瓦深水泵一台、2千瓦增压泵一台。	可以有效的改善当前水源水质，增加水源供水量，解决季节性缺水问题。	1	42	182	6	97%	县水利局	
2	基础设施	下伊村野猪洞应急备用水源工程	新建	2023年1月-2023年12月	大由乡	下伊村	否	6.5	6.5	省级衔接资金	打深水井预计深度200m，及购买潜水泵一台和水管长500m、电线500m等其它配套设施。	可以有效的改善当前水源水质，增加水源供水量，解决季节性缺水问题。	1	120	600	130	97%	县水利局	

序号	项目类别	项目名称	建设性质（新建/改建/扩建）	实施期限（建设起止年月）				资金规模和筹资方式			绩效目标							责任单位	备注
					乡（镇）	村	是否重点帮扶村	总投资（万元）	其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金		项目建设内容及规模	效益指标（含联农带农富农效益）	其中：受益村数（个）	其中：受益户数（户）	其中：受益人口数（人）	其中：受益脱贫户和三类人群数	满意度指标≥%		
3	基础设施	下伊村上下棚应急备用水源工程	新建	2023年1月-2023年12月	大由乡	下伊村	否	6.5	6.5	省级衔接资金	打深水井预计深度200m，及购买潜水泵一台和水管长500m、电线500m等其它配套设施。	可以有效的改善当前水源水质，增加水源供水量，解决季节性缺水问题。	1	60	300	20	97%	县水利局	
横江镇								22	22										
1	基础设施	横江镇平阳村密埠水厂新增水源点建设项目	新建	2023年01月-2023年12月	横江镇	平阳村	否	7	7	省级衔接资金	打深水井预计深度200m，及购买潜水泵一台和ppr直径50mm水管长500m，304不锈钢光丝绳200m，电线500m等其它配套设施。	社会效益，保障49户村民安全用水需求	1	49	205	12	97%	县水利局	
2	基础设施	横江镇和平村王苟排组新增水源点建设项目	新建	2023年01月-2023年12月	横江镇	和平村	否	8	8	省级衔接资金	新建蓄水池1个长2米、宽2米、高1.5米，净水池1个长3米、宽3米、高2.5米，75管500米，钩机修路400米	社会效益，保障21户村民安全用水需求	1	21	79	3	97%	县水利局	

序号	项目类别	项目名称	建设性质（新建/改建/扩建）	实施期限（建设起止年月）				资金规模和筹资方式			绩效目标							责任单位	备注
					乡（镇）	村	是否重点帮扶村	总投资（万元）	其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金		项目建设内容及规模	效益指标（含联农带农富农效益）	其中：受益村数（个）	其中：受益户数（户）	其中：受益人口数（人）	其中：受益脱贫户和三类人群数	满意度指标≥%		
3	基础设施	横江镇开坑村礼坑组新增水源点建设项目	新建	2023年01月-2023年12月	横江镇	开坑村	否	7	7	省级衔接资金	打深水井预计深度200m，及购买潜水泵一台和水管长600m、电线600m等其它配套设施。	社会效益，保障22户村民安全用水需求	1	22	89	5	98%	县水利局	
珠坑乡								11.2	11.2										
1	基础设施	珠坑乡塘台村阳谷饮水工程修建	新建	2023年01月-2023年12月	珠坑乡	塘台村	省重点帮扶村	8	8	省级衔接资金	挡土墙80立方米，取水工程、净水工程、蓄水池及配套管道	解决饮水安全	1	26	103	16	96%	县水利局	

[illegible]

序号	项目类别	项目名称	建设性质（新建/改建/扩建）	实施期限（建设起止年月）				资金规模和筹资方式			绩效目标							责任单位	备注
					乡（镇）	村	是否重点帮扶村	总投资（万元）	其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金		项目建设内容及规模	效益指标（含联农带农富农效益）	其中：受益村数（个）	其中：受益户数（户）	其中：受益人口数（人）	其中：受益脱贫户和三类人群数	满意度指标≥%		
1	基础设施	石城县小型供水工程入户水表安装项目	新建	2023年01月-2023年12月	横江镇、高田镇、赣江源镇、大由乡、琴江镇	横江镇小姑村、罗家村、开坑村、和平村、高田镇上柏村、大秀村、朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村、黄柏村、新坪村、胜江村、赣江源镇洋地村、石溪村、瑞坑村、泮别村、迳口村、赣江源村、桃花村、大由乡罗田村、琴江镇小姑村、高田镇、大朱家村、堂下村、桂竹村、礼地村、新坪村、胜江村、赣江源镇洋地村、迳口村、赣江源村、大由乡罗田村、琴江镇小别村、沙段村		55	55	省级衔接资金	对小型供水工程覆盖区域内约5000户用水户安装计量水表	进一步保障供水工程水费收缴工作，确保扶贫资产发挥效益	57	5000	19860	897	95%	县水利局	